

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty remontowe w Internacie ZSE w Rzeszowie ul. Dąbrowskiego 56			
1.1		Wymiana stolarki okiennej			
1	KNR 4-01 d.1. 0354-05 1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 1.55*1.75*10+1.52*1.55*30+1.52*1.55*48+1.55*1.75*5+1.43*2.55*6	m ² m ²	 246.335	
				RAZEM	246.335
2	KNR 4-01 d.1. 0354-03 1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 3+16+18+15+4	szt. szt.	 56.00	
				RAZEM	56.00
3	KNR 0-19 d.1. 1023-11 1	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 2.5 m2 Analogia (99 szt.) 246.34	m ² m ²	 246.34	
				RAZEM	246.34
4	KNR 0-19 d.1. 1023-03 1	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.0 m2 Analogia (56 szt.) 1.0*1.0*3+1.08*1.08*16+0.8*0.85*18+0.88*0.85*15+1.63*0.68*4	m ² m ²	 49.56	
				RAZEM	49.56
5	KNR 0-19 d.1. 0928-12 1	Demontaż i montaż drzwi balkonowych z PCV Analogia drzwi Al wg rys. 1.0*2.10	m ² m ²	 2.10	
				RAZEM	2.10
6	KNR 4-01 d.1. 1204-02 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian Szpalety wewnątrz ((1.75*2+1.55)*10+(1.55*2+1.52)*30+(1.55*2+1.52)*48+(1.75*2+1.55)*5+(2.55*2+1.43)*6)*0.45+(2.1*2+1.0)*0.45+((1.0*2+1.0)*3+(1.08*2+1.08)*16+(0.85*2+0.8)*18+(0.85*2+0.88)*15+(0.68*2+1.63)*4)*0.45	m ² m ²	 286.65	
				RAZEM	286.65
7	KNR 4-01 d.1. 1204-04 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - beton ((1.75*2+1.55)*10+(1.55*2+1.52)*30+(1.55*2+1.52)*48+(1.75*2+1.55)*5+(2.55*2+1.43)*6)*0.28+(2.1*2+1.0)*0.28+((1.0*2+1.0)*3+(1.08*2+1.08)*16+(0.85*2+0.8)*18+(0.85*2+0.88)*15+(0.68*2+1.63)*4)*0.28	m ² m ²	 178.36	
				RAZEM	178.36